

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zamontowanie siatki poziomej nad boiskiem „Orlik” przy ul. Zamenhafa 11 w Płocku, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Montaż siatki poziomej ma celu uniemożliwienie wybijanie piłki poza teren placu gry. Siatka pozioma rozpięta będzie na całej powierzchni boiska. Aktualne ogrodzenie wykonano na wysokości 4 i 8 m. Ze względu na dużą powierzchnię do przykrycia siatką, zastosowana będzie siatka ochronna koloru białego, średnica linki 2,3 mm, oczko ok. 120 mm. Siatkę podzielono na pola o następujących wymiarach: nad bramkami za pomocą obejm zamocowane będą siatki o wymiarach 10 x 30 m. na wysokości 720 cm. Pozostała część boiska zostanie pokryta siedmioma siatkami o wymiarach 5 x 30 m oraz jedną siatką o wymiarach 7,5 x 30 m na wysokość 720 cm. Całkowita powierzchnia siatek użytych do wykonania zadania wynosi 1875 metra kwadratowego.

Siatki rozpięte będą za pomocą linek polipropylenowych o średnicy 6 mm – od strony północno – wschodniej rozpięte na linkach stalowych montowanych za pomocą obejm stalowych

Od strony północno – zachodniej linki zostaną zamontowane na obejmach za pomocą karabińczyków. Ze strony przeciwnej liny zostaną przewleczone przez oczka obejm, następnie naciągnięte i zablokowane za pomocą napinacza. Po naciągnięciu siatki należy spiąć łącznikami z tworzywa w odległości co 1 m, co pozwoli na ewentualne odblokowanie i położenie siatki na boisko bez konieczności wchodzenia na poziom zamontowania siatki.

Aktualne ogrodzenie wykonane z ocynkowanych paneli ogrodzeniowych o wysokości 4 m i 8 m , przymocowanych do słupów ogrodzeniowych osadzonych w stałych fundamentach.

Wymiary boiska : 62m x 30 m, powierzchnia 1860 m².

Montaż słupów podwyższających pozwalających zamontować siatkę na wysokości 7,2 m do istniejących słupów ogrodzeniowych nastąpi za pomocą obejm mocujących.

Prace związane z montażem siatki powinny przebiegać w następujących etapach:

- 1) Rozebranie nawierzchni polbruku przy słupach
- 2) Demontaż fragmentów sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej sąsiadującego boiska.
- 3) Demontaż i ponowny montaż paneli ogrodzeniowych
- 4) Montaż słupów przedłużających
- 5) Nawiercenie i montaż prętów w stary fundament
- 6) Poszerzenie fundamentów
- 7) Zasypanie i zagęszczenie wykopów
- 8) Montaż siatki pionowej
- 9) Montaż siatki poziomej

10) Odtworzenie polbruku, sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej sąsiadującego boiska.

11) Montaż sztucznej trawy.

Linki mocujące siatki powinny być zamocowane w sposób, aby nie mogły przesuwać się i wywierać za dużego nacisku na słupki. Linki stalowe powinny być napięte złączami rzymskimi, linki polipropylenowe napinane ręcznie i blokowane za pomocą spinacza z blokadą. Napięcie linek nie może ujemnie oddziaływać na słupki.

sporządził: Kuźma Robert