

Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **Budowa Drewnianej wiaty – altany piknikowej na terenie Zielonego Ogródka MOSiR Płock Sp. z o.o.**, zlokalizowanego w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2a.

I. Informacje ogólne i opis stanu istniejącego.

Wiaty - altany piknikowa o wymiarach dł. 28,42 m szer. 8,40 m wys. 4,62 m, zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako działki o nr ew. 1034/2, 1034/3 i 1034/5 (śródmieście – obszar objęty ochroną konserwatora zabytków). Inwestycja będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Michał Żochowski, ul. Gajowa 52, 09-520 Łąck.

Teren inwestycji służy organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców miasta. Większą część terenu stanowi trawnik, na którym posadowiony jest drewniany podest do tańca oraz plac utwardzony z kostki brukowej – na której usytuowany będzie przedmiot niniejszego postępowania. Na obrzeżach terenu posadzone są drzewa iglaste i inne rośliny ozdobne. Teren jest ogrodzony. Od strony wejścia, z opisywanym terenem graniczą dwa budynki murowane: jeden administracyjno-biurowy dwukondygnacyjny z częścią rekreacyjno-sportową (sala sportowa) oraz parterowy budynek magazynowy.

Dojazd do nieruchomości od Placu Dąbrowskiego odbywa się drogą wewnętrzną. Przed budynkiem administracyjnym i jednocześnie przed wejściem na teren zielony znajduje się parking. Droga wewnętrzna i parking pokryte są asfaltem.

I. Termin wykonania zamówienia

Realizację inwestycji przewiduje się w okresie do 40 dni, liczonych od dnia następnego po protokolarnym przejęciu terenu przez Wykonawcę.

II. Zakres przedmiotu zamówienia.

1. Roboty ziemne:

a) rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w miejscach posadowienia fundamentów,

b) utwardzenie powierzchni gruntu w miejscach wylania fundamentów:
Nawierzchnie terenów utwardzonych projektuje się z takiej kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm na warstwie odsączającej z piasku grubości min. 15 cm. Zaleca się wykorzystanie uprzednio zdemontowanej kostki brukowej.

c) wylanie fundamentów zgodnie z projektem.

Posadowienie wiaty zaprojektowano za pośrednictwem stóp fundamentowych o wymiarach 220 x 120 cm oraz wysokości 50 cm z betonu. Zbrojenie poziome siatką z drutu ze stali, pionowe czterema prętami ze stali. Stopy fundamentowe posadzone na warstwie chudego betonu o grubości min. 10 cm. Głębokość posadowienia na poziomie 100 cm poniżej poziomu terenu.

2. budowa konstrukcji nośnej wiaty:

Główną konstrukcję nośną stanowi 6 ram żelbetonowych usytuowanych poprzecznie w stosunku do osi obiektu, połączonych w węzłach podciągami, na których opiera się konstrukcja

dachu. Ramy i podciągi z betonu c20./25 (B25). Zbrojenie główne prętami ze stali 18G2, strzemiona z drutu ze stali St3Sy.

3. Montaż dachu z poszyciem:

Konstrukcję dachu stanowią drewniane więzary kratowe z drewna heblowanego. Pas dolny z elementów o przekroju 45/120 mm, pas górny 45/145 mm, krzyżulce 45/70 mm. Stężenia i wiatrownice z desek 25/100 mm. Wszystkie elementy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i ppoż. oraz malować na kolor brązowy farbami do drewna zgodnie z projektem. Geometria dachu:

- kąt nachylenia połaci dachowych 25%,
- wysokość głównej kalenicy 4,62 m,
- układ połaci dachowych dwuspadowy,

Poszycie dachu z gontu bitumicznego w kolorze brązowym zgodnym z projektem, układanym na warstwie papy podkładowej na deskowaniu pełnym.

III. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i obowiązującym pozwoleniem na budowę oraz w szczególności zachować warunki wynikające z pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku (decyzja nr 137/2018 Prezydenta miasta Płocka z dnia 23 lipca 2018 r.), warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowie.
2. Wykonawca ma obowiązek zachować należyłą dbałość o mienie Zamawiającego znajdujące się na terenie inwestycji i jego ochronę przed ew. uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Dotyczy przede wszystkim: drewnianego podestu tanecznego, ławek oraz nasadzeń roślinnych i trawy znajdujących się na terenie Zielonego Ogródka.
3. Komunikacja w trakcie realizacji inwestycji (wywóz gruzu, dostawy sprzętu i materiałów itp.) musi odbywać się z zachowaniem w wymaganym stanie drogi dojazdowej do inwestycji oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa osób i mienia.
4. Wykonawca powinien właściwie zabezpieczyć składowane na terenie inwestycji materiały, narzędzia, urządzenia itp.
5. Teren, po przeprowadzonych pracach budowlanych, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Załączniki:

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski

KIEROWNIK DZIAŁU

Piotr Tollik

Dyrektor
Biura Zarządzania Obiektami
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Płock Sp. z o.o.

Piotr Gwóźdź