

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie zobowiązany do:

- 1) kontroli oraz weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- 2) nadzoru robót w zakresie branży budowlano – montażowej oraz do występowania wobec podmiotów biorących udział w realizacji robót w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy bez prawa do podpisywania dokumentów skutkujących zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań po stronie Zleceniodawcy.

Zakres robót obejmuje:

1. Obiekt Stocznowiec:

- kompleksowe wykonanie trawiastej płyty boiska o wymiarach 105 x 68 m plus wolne strefy 3 m wzdłuż boiska oraz 6 m za bramkami.
- przygotowanie właściwej warstwy nośnej boiska o miąższości 15 cm,
- zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25 g/m² mieszanką sportową dedykowaną do użytkowania intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać min 3 odmiany wiechliny łąkowej oraz min. 3 odmiany życicy trwałej,
- ułożenie siatki przeciw kretom, wykonanej z PCV, oczka maksymalne 15x15mm i odpornej na przemarzanie, wodę oraz warunki panujące pod powierzchnią gleby,
- ogrodzenie boiska, wykonane z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu ocynkowanego malowanego proszkowo. Podmurówka prefabrykowana na całym obwodzie,
- wykonanie automatycznego systemu nawadniania, opartego na 12 zraszaczach, przy czym dwa zraszacze zlokalizowane w płycie boiska, pozostałe poza liniami końcowymi. Zaopatrzenie w wodę zgodnie z wykonanym projektem.

Grunt przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej nie wymaga instalacji sieci drenarskiej; ponieważ po dokonaniu odwiertów na głębokości 1 m stwierdzono zaleganie piasków drobnych i średnich, gwarantujących odpływ nadmiaru wody.

- ułożenie ciągu pieszego z kostki betonowej o szerokości 200 cm (polbruk) lub płyt drogowych.

2. Stadion Piłkarski przy ul. Borowickiej 23 w Płocku:

- kompleksowe wykonanie trawiastej płyty boiska o wymiarach 105 x 68 m plus wolne strefy 3 m wzdłuż boiska oraz 6 m za bramkami
- przygotowanie właściwej warstwy nośnej boiska o miąższości 15 cm,
- zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25 g/m² mieszanką sportową dedykowaną do użytkowania intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała.

Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać min 3 odmiany wiechliny łąkowej oraz min. 3 odmiany życicy trwałej,

- ułożenie siatki przeciw kretom,

- ogrodzenie boiska wykonane z bezpiecznych paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu ocynkowanego malowanego proszkowo. Podmurówka prefabrykowana na całym obwodzie,

- wykonanie automatycznego systemu nawadniania, opartego na 12 zraszaczach, przy czym dwa zraszacze zlokalizowane w płycie boiska, pozostałe poza liniami końcowymi. Zaopatrzenie w wodę zgodnie z wykonanym projektem.

- budowa placu manewrowy wraz parkingiem wykonanym z betonowych płyt drogowych dla co najmniej dwudziestu pojazdów osobowych oraz dwóch autokarów, zlokalizowanego od strony wschodniej płyty boiska (ul Borowicka),

- wykonanie wzdłuż boiska ciągu pieszego z kostki betonowej o szerokości 200 cm (polbruk) od istniejącego boiska wielofunkcyjnego do parkingu zlokalizowanego od strony ul. Borowickiej,

- wykonanie instalacji wewnętrznej pod oświetlenie ciągu pieszego z kostki betonowej,

- niwelacja wału ziemnego wzdłuż boiska o wymiarach: długość ok. 100 m x 3m x 1,5 m.