

Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **Budowa Drewnianej wiaty – altany piknikowej z instalacją elektryczną na terenie Zielonego Ogródka MOSIR Płock Sp. z o.o.**, zlokalizowanego w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2a.

I. Informacje ogólne i opis stanu istniejącego.

Wiata - altana piknikowa o wymiarach dł. 28,42 m szer. 8,40 m wys. 5,50m, zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako działki o nr ew. 1034/2, 1034/3 i 1034/5 (śródmieście – obszar objęty ochroną konserwatora zabytków). Inwestycja będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Michał Żochowski, ul. Gajowa 52, 09-520 Łąck.

Teren inwestycji służy organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców miasta. Większą część terenu stanowi trawnik, na którym posadowiony jest drewniany podest do tańca oraz plac utwardzony z kostki brukowej – na której usytuowany będzie przedmiot niniejszego postępowania. Na obrzeżach terenu posadzone są drzewa iglaste i inne rośliny ozdobne. Teren jest ogrodzony. Od strony wejścia, z opisywanym terenem graniczą dwa budynki murowane: jeden administracyjno-biurowy dwukondygnacyjny z częścią rekreacyjno-sportową (sala sportowa) oraz parterowy budynek magazynowy.

Dojazd do nieruchomości od Placu Dąbrowskiego odbywa się drogą wewnętrzną. Przed budynkiem administracyjnym i jednocześnie przed wejściem na teren zielony znajduje się parking. Droga wewnętrzna i parking pokryte są asfaltem.

II. Termin wykonania zamówienia

Realizację inwestycji przewiduje się w 50 dni od momentu wejścia na plac budowy.

III. Zakres przedmiotu zamówienia.

1. Roboty ziemne:

a) rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w miejscach posadowienia fundamentów,

b) utwardzenie powierzchni gruntu w miejscach wylania fundamentów:

Nawierzchnie terenów utwardzonych projektuje się z takiej kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm na warstwie odsączającej z piasku grubości min. 15 cm. Zaleca się wykorzystanie uprzednio zdemontowanej kostki brukowej.

c) wylanie fundamentów zgodnie z projektem.

Posadowienie wiaty zaprojektowano za pośrednictwem stóp fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm oraz wysokości 40 cm z betonu. Zbrojenie poziome siatką z drutu ze stali, pionowe

czterema prętami ze stali. Stopy fundamentowe posadzone na warstwie chudego betonu o grubości min. 10 cm. Głębokość posadowienia na poziomie 100 cm poniżej poziomu terenu.

2. Montaż konstrukcji nośnej wiaty:

Główną konstrukcją nośną stanowi 12 ram drewnianych, o przekroju 160/180 mm. Zastrzały o przekroju 160/160 mm. Słupy ram mocowane do fundamentów za pomocą łączników stalowych systemowych kotwionych w betonie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i ppoż. oraz pomalować na kolor brązowy farbami do drewna zgodnie z projektem.

3. Montaż dachu z poszyciem:

Konstrukcję dachu stanowią drewniane wiązary kratowe z drewna heblowanego. Pas dolny z elementów o przekroju 45/120 mm, pas górny 45/145 mm, krzyżulce 45/70 mm. Stężenia i wiatrownice z desek 25/100 mm. Wszystkie elementy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i ppoż. oraz malować na kolor brązowy farbami do drewna zgodnie z projektem. Geometria dachu:

- kąt nachylenia połaci dachowych 35%,
- wysokość głównej kalenicy 5,5 m,
- układ połaci dachowych dwuspadowy,

Poszycie dachu z gontu bitumicznego w kolorze brązowym zgodnym z projektem, układanym na warstwie papy podkładowej na deskowaniu pełnym.

4. Instalacja elektryczna

- a) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych,
- b) Wymiana istniejącego węzła zasilającego tablicę elektryczną w pomieszczeniu przedsionka od strony wiaty,
- c) Montaż tablicy sterowniczej oświetlenia i gniazd wtyczkowych dla altanki,
- d) Instalacja oświetlenia w projektowanej wiacie,
- e) Instalacja gniazd 230 V w projektowanej altance,
- f) Instalacja ochrony od porażeń.


IV. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i obowiązującym pozwoleniem na budowę oraz w szczególności zachować warunki wynikające z pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku (decyzja nr 137/2018 Prezydenta miasta Płocka z dnia 23 lipca 2018 r.), warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowie.
2. Wykonawca ma obowiązek zachować należyłą dbałość o mienie zamawiającego znajdujące się na terenie inwestycji i jego ochronę przed ew. uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Dotyczy przede wszystkim: drewnianego podestu tanecznego, ławek oraz nasadzeń roślinnych i trawy znajdujących się na terenie Zielonego Ogródka.
3. Komunikacja w trakcie realizacji inwestycji (wywóz gruzu, dostawy sprzętu i materiałów itp.) musi odbywać się z zachowaniem w wymaganym stanie drogi dojazdowej do inwestycji oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa osób i mienia.

4. Wykonawca powinien właściwie zabezpieczyć składowane na terenie inwestycji materiały, narzędzia, urządzenia itp.
5. Teren, po przeprowadzonych pracach budowlanych, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Janowski

Załączniki:

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- decyzja MKZ



