

Ogłoszenie nr 500231939-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

**Płock: Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 504837-N-2018

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 500041572-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366071611, ul. Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 367 26 86, 24 367 26 92, e-mail [zamowienia@mosirplock.pl](mailto:zamowienia@mosirplock.pl), [zamowienia@mosirplock.pl](mailto:zamowienia@mosirplock.pl), faks 24 367 26 96.

Adres strony internetowej (url): [www.mosirplock.pl](http://www.mosirplock.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

2/2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1. Zakres prac obejmuje roboty budowlane branży budowlanej oraz branży sanitarnej niezbędne do wykonania remontu z uwzględnieniem technologii uszczelnienia niecki sportowej poprzez wyłożenie jej folią PVC-P zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5 mm, kolor niebieski. Przedmiot zamówienia obejmuje także zmianę sposobu zasilania wodnego niecki sportowej z systemu ściennego poziomowego na system dennej ze strumieniem pionowym, zapewniającym lepszą cyrkulację wody basenowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie robót został określony w: 1) dokumentacji pn. Projekt remontu niecki sportowej – branża budowlana opracowaną we wrześniu 2017 r. przez dr inż. Krzysztofa Kamińskiego zawierającej: a) część wstępną, b) opis konstrukcji i stanu technicznego, c) szczegółowy zakres prac remontowych niecki sportowej, d) wymagania PZP (przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych), e) plan sytuacyjny kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000, f) informację do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) część rysunkową; 2) dokumentacji pn. Projekt remontu niecki sportowej – branża sanitarna opracowaną we wrześniu 2017 r. przez mgr inż. Zbigniewa Ulickiego zawierającej: a) opis techniczny, b) obliczenia, c) część graficzną.

**II.4) Główny kod CPV: 45212212-5**

**Dodatkowe kody CPV:**

45000000-7,  
45110000-1,  
45262500-6,  
45320000-6,  
45421160-3,  
45262000-1,  
45432120-1,  
45330000-9

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Termin realizacji - 100 dni od daty przekazania terenu realizacji robót. Data przekazania terenu realizacji robót: 01.06.2018 r. Przedłużony aneksem nr 1 do umowy do dnia 28.09.2018 r. (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp)

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

21/09/2018

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Reprofilacja ścian niecki basenowej

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1. Dostawa i montaż przepustnicy na instalacji zasilającej basen d 200; 2. Wiercenie dodatkowych otworów w rynnie przelewowej na odpływy, dostawa i montaż odpływów d 110, podłączenie do instalacji; 3. Usunięcie reprofilacji ścian; 4. Wykucie zbrojenia; 5. Wyprofilowanie koryt przelewowych pod kratki wraz z izolacją od koryta do dylatacji

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego Wykonawca powiadomił Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych: 1. Montaż dodatkowej przepustnicy ułatwi przeprowadzanie prac konserwacyjno – serwisowych i będzie możliwa do wykonania przez 1 osobę. 2. Wykonanie dodatkowych odpływów z rynny przelewowej pozwoli na prawidłowy odpływ z rynny na odcinku pomiędzy wnękami na drabinki a ścianą nawrotową. 3. Skucie reprofilacji na ścianie startowej i nawrotowej - po skuciu płytek została odkryta dodatkowa reprofilacja, którą należało skuć do powierzchni ścian żelbetowych celem ich oceny i podjęcia decyzji o zakresie przeprowadzenia remontu. 4. Po skuciu płytek na ścianach, inwentaryzacja zbrojenia wykazała znaczną ilość miejsc z widocznym zbrojeniem oraz miejsc ze zbrojeniem posiadającym otulinę mniejszą od 1,5 cm. Zakres prac usunięcia zbrojenia został określony na 570 szt. Występowanie zbrojenia z otuliną mniejszą od normatywnej jest niedopuszczalne szczególnie w przypadku wykonania izolacji niecek folia basenową. 5. Usunięcie płytek z koryt przelewowych spowodowało brak możliwości zamontowania kraterk przelewowych przy wykonaniu izolacji z folii, należy wykonać wyprofilowanie i reprofilację ścian bocznych koryt pod kratki przelewowe wraz z izolacją od koryta przelewowego do dylatacji na plaży. Wartość robót dodatkowych wymienionych w pkt. 1-5 wynosi łącznie 17196,87 zł netto. Wykonawca zgłosił konieczność wykonania robót zamiennych (przewidzianych w umowie): 1. W celu zabezpieczenia niewykutego i niewychwyconego podczas inwentaryzacji zbrojenia z otuliną mniejszą od 15 mm dla zabezpieczenia wykonania odpowiedniej grubości tej otuliny dla istniejącego zbrojenia, konieczna jest zmiana zaprojektowanej izolacji pionowej przeciwwodnej o gr. 1,5 mm na dodatkową reprofilację ścian zaprawami o grubości 15 mm. Wartość robót zamiennych wynosi 1229,67 zł netto. Wykonanie tych prac zagwarantuje właściwe wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. Zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**