

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.3*2.1*2	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-07	1.85*2+1.95*2+1.65*2*4+1.45*2*9+1.55*2*2	m	53.100	
				RAZEM	53.100
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	1.65*1+1.45*4+1.95*1	m	9.400	
				RAZEM	9.400
5	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	53.1*2+9.4+1.8+1.2*8	m	127.000	
	analogia			RAZEM	127.000
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	0.38*(0.6+0.25*4+0.55+0.1*7)*2.1	m ³	2.274	
				RAZEM	2.274
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(0.9+0.2*4)*2.05	m ²	3.485	
		(4.76+1.2*2+1.14*2+2.0+1.12+0.7+0.6)*3.3	m ²	45.738	
				RAZEM	49.223
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(1.8+2.2+1.22)*3.3+(2.16+1.31+4.76+2.95+2.7+1.6+5.9+4.67)*2*3.3-0.8*2.05*6	m ²	179.316	
				RAZEM	179.316
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	2.5+2.83+10.5+3.8+10.8+14.1	m ²	44.530	
				RAZEM	44.530
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	14.8+13.8+18.8+10.9+3.5+89.6+24.7+21.9+15.4+16.4+24.3+2.3+20+39.8+7.9+38.8+16.1	m ²	379.000	
				RAZEM	379.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	53.1*0.25*0.25+9.4*0.12*0.12+2.274+49.223*0.15+179.32*0.02+44.53*0.025+379*0.01	m ³	21.601	
	0108-20			RAZEM	21.601
2		Roboty murarskie i tynkarskie.			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	0.75*1.4*0.24*2+0.45*2.05*0.9	m ³	1.334	
				RAZEM	1.334
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	0.9*2.1*2+0.75*1.4*2*2+2.05*0.1*2*2*23+127*0.3*2	m ²	103.040	
				RAZEM	103.040
14	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.2	2010-03	(1.6+0.85+2.0+3.82+2.19*2+1.42+2.75+3.3+4.76+2.52*2+1.96)*3.3-0.9*2*9-1.4*2.05	m ²	86.134	
				RAZEM	86.134
15	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2	2012-03	(39.75+2.44+7.58+1.98+7.5)*2*0.4	m ²	47.400	
				RAZEM	47.400
16	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2	2702-01	(89.8+1.98*7.5)-47.4	m ²	57.250	
				RAZEM	57.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - nakładki.	szt		
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
3		Roboty malarskie.			
18 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		<ściany> (3.37+4.66+4.0+3.44+1.22+2.21+4.03+4.67+5.75+4.97+3.32+4.68+5.22+4.65+1.7+4.87+6.25+6.2+6.42+6.21+3.68+6.21+2.63+6.26+3.45+3.82+2.3+1.53+6.26+3.76+1.22+1.9+16.64+6.26+2.76+1.98+7.5)*2*3.3-(0.9*2.05*18+1.4*2.05*2)	m ²	1056.650	
		<ściany korytarz> (39.75+7.58+1.98+7.5)*2*2.65-(0.95*2.05*25+1.4*2.05*5)	m ²	238.056	
		<sufity> 14.8+3.44+16.5+2.7+2.83+24.7+15.4+24.3+7.9+10.5+3.8+13.24+11.43+15+38.8+39.8+20+2.3+16.4+8+13.2+3.5+10.9	m ²	319.440	
				RAZEM	1614.146
19 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1056.65+238.056	m ²	1294.706	
				RAZEM	1294.706
20 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		366.84	m ²	366.840	
				RAZEM	366.840
21 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1294.706+366.84	m ²	1661.546	
				RAZEM	1661.546
4		Okładziny ściennie.			
22 d.4	KNR-W 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - izolacja ścian i podłóg łazienek.	m ²		
		1.5*1.5*4+1.5*3*2*4	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
23 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(2.69+1.6+2.16+1.31+2.95+4.76+3.3*2+2.8*2+4.55+4.55+1.96+2.52*3+3.8+2.19*3+1.42)*2*3.3-0.9*2.05*22	m ²	342.738	
		1.6*1.2*6	m ²	11.520	
				RAZEM	354.258
24 d.4	KNR 2-02 1218-05 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 2.7 m - listwy odbojowe.	szt.		
		(1+4.2+0.7+5.2+5.4+1.5+0.5+2.65+3+2.15+0.7+1.0+0.4+2.0+1.0+2.2+5.5+3.25+3.5+1.7+1.6+1.8+0.4*2+6.0+1.75+1.5)/2.7	szt.	22.593	
				RAZEM	22.593
25 d.4	KNR 2-02 1218-04 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe - pochwyt.	szt.		
		1+4.2+0.7+5.2+5.4+1.5+0.5+2.65+3+2.15+0.7+1.0+0.4+2.0+1.0+2.2+5.5+3.25+3.5+1.7+1.6+1.8+0.4*2+6.0+1.75+1.5	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
5		Stołarka drzwiowa.			
26 d.5	KNR 2-02 1202-07	Przegrody o wys.2 m obsadzone w podłodze - ścianki systemowe w WC z drzwiami D3	m ²		
		(2.35+1.46)*2.0	m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
27 d.5	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		<D2> (2.05*2+0.9)*18	m	90.000	
		<D4> (2.05*2+1.1)*6	m	31.200	
		<D7> (2.05*2+0.8)*5	m	24.500	
				RAZEM	145.700
28 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		<D2/4/7> (0.9*2.05*18+1.1*2.05*6+0.8*2.05*5)	m ²	54.940	
				RAZEM	54.940
29 d.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		<D1> 1.4*2.1*1	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
30 d.5	KNR 2-02 1204-04 analogia	Drzwi przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m ² - EI 30	m ²		
		<Dp1> (1.4*2.05)*3	m ²	8.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.610
6		Posadzki.			
31 d.6	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych <PCV> 1.98*7.5+89.8+14.8+2.7+16.5+18.8+24.7+15.4+24.3+7.9+38.8+39.8+20+16.4+13.2+3.5+10.9	m ² m ²	372.350	
				RAZEM	372.350
32 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <PCV> 372.35	m ² m ²	372.350	
				RAZEM	372.350
33 d.6	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW <PCV> 372.35	m ² m ²	372.350	
				RAZEM	372.350
34 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokołami <PCV> 372.35 <cokół> (4.66+3.37+1.22+2.21+4.0+3.44+4.03+4.67+5.75+4.97+4.68+3.32+4.65+5.22+1.7+4.67+6.2+6.25+6.42+6.21+6.21+3.63+1.22+1.9+6.26+2.63+3.82+3.45+1.53+2.3)*2*0.12	m ² m ² m ²	372.350 28.942	
				RAZEM	401.292
35 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <PCV> 401.29	m ² m ²	401.290	
				RAZEM	401.290
36 d.6	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro <terakota> 3.44+2.83+8.0+10.5+13.24+11.43+3.8	m ² m ²	53.240	
				RAZEM	53.240
37 d.6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm <terakota> 53.24	m ² m ²	53.240	
				RAZEM	53.240