

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych oddziałów bud. szpitala Świętej Trójcy.
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Kościuszki 28
INWESTOR : Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : 09-402 Płock, ul Kościuszki 28
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2018-04-23

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-04-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		39	szt.	39.000	
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10				
		1.3*2.1*3	m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
3	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0422-01				
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0422-05				
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-07				
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		20+20+20+2	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12				
	analogia				
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		272.046	m ²	272.046	
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	291.246
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		85.899	m ²	85.899	
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	92.099
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		854.641	m ²	854.641	
		61.7	m ²	61.700	
				RAZEM	916.341
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		162.196	m ²	162.196	
		31.395	m ²	31.395	
				RAZEM	193.591
13	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02				
		1.892	m ³	1.892	
		3.506	m ³	3.506	
				RAZEM	5.398
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km z utylizacją.	m ³		
d.1	0108-17				
	0108-20				
		43.516	m ³	43.516	
		9.402	m ³	9.402	
				RAZEM	52.918
2		Roboty murarskie i tynkarskie.			
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02				
		12.723	m ²	12.723	
		11.643	m ²	11.643	
				RAZEM	24.366
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01				
		0.918	m ³	0.918	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.218	m ³	1.218	
				RAZEM	2.136
17	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		69.15	m	69.150	
		19.8	m	19.800	
				RAZEM	88.950
18	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		83.110	m ²	83.110	
		37.146	m ²	37.146	
				RAZEM	120.256
19	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		138.812	m ²	138.812	
				RAZEM	138.812
20	KNR 0-14 d.2 2012-03 R*1, 5; M*1,1 wycena indywidualna	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		81.96*1.1	m ²	90.156	
				RAZEM	90.156
21	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		181.34	m ²	181.340	
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	266.340
22	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		92	szt	92.000	
				RAZEM	92.000
3		Roboty malarskie.			
23	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <ściany> 1430.625+489.826 193.56 <sufity> 672.87 67.8	m ² m ² m ² m ²	 1920.451 193.560 672.870 67.800	
				RAZEM	2854.681
24	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		1920.451	m ²	1920.451	
		193.56	m ²	193.560	
				RAZEM	2114.011
25	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		672.87	m ²	672.870	
		67.8	m ²	67.800	
				RAZEM	740.670
26	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1920.651	m ²	1920.651	
		216.846	m ²	216.846	
				RAZEM	2137.497
27	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		754.83	m ²	754.830	
		67.8	m ²	67.800	
				RAZEM	822.630
28	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2675.481	m ²	2675.481	
		284.646	m ²	284.646	
				RAZEM	2960.127
4		Okładziny ściennie.			
29	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 - obudowa instalacji c.o. (17.5+21)*1+39+(17.5+21)*1+(25+28)*1	m ² m ²	 169.000	
				RAZEM	169.000
30	KNR-W 2-02 d.4 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - izolacje ścian i podłóg łazienek.	m ²		
		78.75	m ²	78.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	78.750
31	NNRNKB d.4 202 2144-01 analogia	(z.IV) Okładziny gzymsów i pasów o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - listwy odbojowe. <odboje> 82.026 16.74	m m m	 82.026 16.740	
				RAZEM	98.766
32	KNR 2-02 d.4 1218-04 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 1 m - pochwyty. 91	szt. szt.	 91.000	
				RAZEM	91.000
33	KNR AT-22 d.4 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 529.486 15.58	m ² m ² m ²	 529.486 15.580	
				RAZEM	545.066
34	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 529.486 15.58	m ² m ² m ²	 529.486 15.580	
				RAZEM	545.066
35	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 20+2+20+20	szt. szt.	 62.000	
				RAZEM	62.000
5		Stolarka drzwiowa.			
36	KNR 2-02 d.5 1202-07 analogia	Przegrody o wys.2.0 m obsadzone w podłodze - ścianki systemowe WC z drzwiami D3. 14.14	m ² m ²	 14.140	
				RAZEM	14.140
37	KNR 2-02 d.5 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie <D2> (2.05*2+0.9)*(43+5) <D4> (2.05*2+1.1)*25 <D5> (2.05*2+1.2)*2 <D7> (2.05*2+0.8)*(13+2) <D8> (2.05*2+1.0)*2 <D9> (2.05*2+0.85)*(3+2)	m m m m m m m	 240.000 130.000 10.600 73.500 10.200 24.750	
				RAZEM	489.050
38	KNR-W 2-02 d.5 1206-04 analogia	Wrota stalowe do garaży przesuwne - drzwi przesuwne z ościeżnicą. <D11> 2.05*1.1	m ² m ²	 2.255	
				RAZEM	2.255
39	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone <D2/4/5/7/8/9> 0.9*2.05*(43+5)+2.05*1.1*25+2.05*1.2*2+2.05*0.8*(13+2)+2.05*1.0*2+2.05*0.85*(3+2)	m ² m ²	 187.268	
				RAZEM	187.268
40	KNR 2-02 d.5 1206-05 analogia	Wrota stalowe do garaży przesuwne - ścianka z drzwiami przesuwными. <D6;D10> 2.55*2.6+1.8*2.1	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410
41	KNR 0-19 d.5 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie <D1> 1.5*2.1*4 <D2> 2.0*2.95 <D12> 1.3*2.1	m ² m ² m ² m ²	 12.600 5.900 2.730	
				RAZEM	21.230
42	KNR 2-02 d.5 1204-04 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 <Dp1> 1.5*2.1+1.5*2.1*2+1.5*2.1*2+1.5*2.1 <Dp2> 1.5*2.1 <Dp3> 1.2*2.1*2	m ² m ² m ² m ²	 18.900 3.150 5.040	
				RAZEM	27.090
6		Posadzki.			
43	KNR AT-23 d.6 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych <PCV> 835.75 63.7	m ² m ² m ²	 835.750 63.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	899.450
44	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <PCV> 835.75 63.7	m ² m ² m ²	835.750 63.700	
				RAZEM	899.450
45	KNR-W 2-02 d.6 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW <PCV> 835.75 63.7	m ² m ² m ²	835.750 63.700	
				RAZEM	899.450
46	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokołami <PCV> 835.75 63.7 <cokół> 89.875 7.529	m ² m ² m ² m ²	835.750 63.700 89.875 7.529	
				RAZEM	996.854
47	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <PCV> 925.625 71.229	m ² m ² m ²	925.625 71.229	
				RAZEM	996.854
48	KNR-W 2-02 d.6 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-tarte na ostro <terakota> 104.79 6.2	m ² m ² m ²	104.790 6.200	
				RAZEM	110.990
49	KNR AT-23 d.6 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm <terakota> 104.79 6.2	m ² m ² m ²	104.790 6.200	
				RAZEM	110.990
50	KNR 2-02 d.6 1219-03 analogia	Wycieraczki do - obuwia systemowe. 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7		Piwnica.			
51	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR 4-01 d.7 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.6*2.1*1	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
53	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNR 4-01 d.7 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5*(0.25*2.1+0.2*1.2)+3.41*2.67	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
55	KNR 4-01 d.7 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*3.1*0.2	m ³ m ³	0.186	
				RAZEM	0.186
56	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16.7+11.4+16.5	m ² m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
57	KNR 4-01 d.7 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przygotowanie podłoża. 10.28+19.9+19.9+17.5+16.5+11.4+9.93+16.7	m ² m ²	122.110	
				RAZEM	122.110
58	KNR 4-01 d.7 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 12.93*0.18+0.186*2+44.6*0.025	m ³ m ³	5.628	
				RAZEM	5.628
59	KNR 2-02 d.7 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.95*2.67	m ²	15.887	
				RAZEM	15.887
60	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - EI 60.	m ²		
d.7	202 2024-02				
	analogia	(2.58+3.7+2.55+2.2)*2.67-1.5*2.1*4	m ²	16.850	
				RAZEM	16.850
61	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;	m ²		
d.7	2011-01	rozstaw profili nośnych 60 cm			
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
62	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.7	0613-03				
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
63	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 55-01	m ²		
d.7	2003-05				
		(4.5+3.66)*2*2.67	m ²	43.574	
				RAZEM	43.574
64	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m ²		
d.7	0613-05				
		43.57	m ²	43.570	
				RAZEM	43.570
65	KNR 2-02	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojed. jednowarstw. 100-01	m ²		
d.7	2004-02				
		15*0.3*2*3.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
66	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.7	0126-05				
		1.2*2+2.7	m	5.100	
				RAZEM	5.100
67	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.7	0711-01				
		(2.05*2+1)*0.4*6	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
68	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.7	1202-08				
		<ściany> (1.8+6.0+5.95+3.44*2+9.0+8.0+5.93+2.93+6.2+3.4+1.7+8.0+8.0+3.0)*	m ²	393.049	
		2*2.67-(0.9*2.1*9)	m ²		
		<sufity> 10.28+19.9*2+17.5+11.5+18.3+11.4+16.7+9.93	m ²	135.410	
				RAZEM	528.459
69	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.7	0713-01				
		393.05	m ²	393.050	
				RAZEM	393.050
70	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.7	0713-02				
		135.41	m ²	135.410	
				RAZEM	135.410
71	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.7	2009-02				
		393.05+43.57	m ²	436.620	
				RAZEM	436.620
72	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.7	2009-04				
		135.41+16.5	m ²	151.910	
				RAZEM	151.910
73	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.7	1505-01				
		436.62+151.91	m ²	588.530	
				RAZEM	588.530
74	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.7	0354-12				
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.7	0129-01				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
d.7	0101-04				
		(5.7+3.41)*2*2.67-0.9*2	m ²	46.847	
				RAZEM	46.847

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	KNR 0-12 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		46.847	m ²	46.847	
				RAZEM	46.847
78	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
79	KNR 0-19 d.7 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² 0.9*1.2	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
80	KNR 2-02 d.7 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie <D2> (2.05*2+0.9)*3 <D8> (2.05*2+1.1)*1	m		
			m	15.000	
			m	5.200	
				RAZEM	20.200
81	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone <D2/8> (0.9*2.05*2+1.1*2.05)*3+(1.0*2.05)*1	m ²		
			m ²	19.885	
				RAZEM	19.885
82	KNR 2-02 d.7 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² - EI 30. <Dp4> 0.9*2.05*4	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
83	KNR 2-02 d.7 1204-04 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m ² - EI 30. <Dp 1> 1.4*2.05*4	m ²		
			m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
84	KNR AT-23 d.7 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 16.5+11.4+16.7	m ²		
			m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
85	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 44.6	m ²		
			m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
86	KNR-W 2-02 d.7 1117-03 analogia	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jednobarwne 44.6	m ²		
			m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
87	KNR-W 2-02 d.7 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro <terakota> 11.5+18.3	m ²		
			m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
88	KNR AT-23 d.7 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm <terakota> 29.8	m ²		
			m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
8		Prace związane z zabezpieczeniem pożarowym klatek schodowych.			
89	KNR 4-01 d.8 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 2*2*3	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
90	KNR 4-01 d.8 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 2*2*3	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
91	KNR 4-01 d.8 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 2*2*3	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
92	KNR 4-01 d.8 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 4*3	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR 4-01 d.8 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 2*2*3	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
94	KNR 4-01 d.8 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*4*3	m	18.000	
				RAZEM	18.000
95	KNR 4-01 d.8 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		2*4/0.3*3	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
96	KNR 4-01 d.8 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		1.5*4*0.3*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
97	KNR 2-02 d.8 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01	m ²		
		1.5*4*0.5*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
98	KNR 2-02 d.8 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		1.5*4*0.5*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
99	KNR 2-02 d.8 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m ²		
		2.5*2.5*3	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
100	KNR 2-02 d.8 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
		2.5*2.5*3	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
101	KNR BO-12 d.8 0364-02	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*0.25*4*0.2*3	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
102	KNR 2-02 d.8 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - osadzenie belek stalowych.	m		
		3*2+1.5*2*3	m	15.000	
				RAZEM	15.000
103	KNR 4-01 d.8 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		1.2*1.2*0.25*3	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
104	KNR 4-01 d.8 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m ³		
		0.15*3	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
105	KNR 4-01 d.8 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.2*4*0.5*3	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
106	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6*3*3	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
107	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1*3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR 2-02 d.8 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0.9*2.0*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
109	KNR 4-01 d.8 0711-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(0.9+2.0*2)*0.2*2*3	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
110	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2*2*2*3	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
111	KNR 0-24 d.8 2015-03	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia wielowarstwowe typu 1S16; kolejne warstwy mocowane wkrętami	m ²		
		0.4*4*3*3	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
112	KNR-W 2-02 d.8 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.7*2.7*3	m ²	13.770	
				RAZEM	13.770
113 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.59*2*3	m ²	27.540	
				RAZEM	27.540
114 d.8	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		4.59*2*3	m ²	27.540	
				RAZEM	27.540
115 d.8	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
9		Rozprężalnia.			
116 d.9	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		1.5*4.0*0.5	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
117 d.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1.2*3.8*0.15	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
118 d.9	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		1.2*3.8	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
119 d.9	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.2*3.8*0.2	m ³	0.912	
				RAZEM	0.912
120 d.9	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		1.2*0.5*0.24*2	m ³	0.288	
				RAZEM	0.288
121 d.9	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.2*0.5*2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
122 d.9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
123 d.9	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²		
		1.2*2*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
124 d.9	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		(1.2*2+0.25)*2.5*2	m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
125 d.9	KNR AT-22 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m ²		
		13.25	m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
126 d.9	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - wraz z ciężarem konstrukcji.	t		
		0.3	t	0.300	
				RAZEM	0.300
127 d.9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		1.2*3.8	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
128 d.9	KNR-W 2-02 1802-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów z furtką.	m		
		3.8+0.75*3	m	6.050	
				RAZEM	6.050
129 d.9	NNRNKB 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
130 d.9	NNRNKB 202 0548-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych skrajnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	NNRNKB d.9 202 0548-05	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż denek rynnowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	NNRNKB d.9 202 0550-01	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
133	NNRNKB d.9 202 0550-05	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
134	NNRNKB d.9 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką dachówkową na łatach	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
135	NNRNKB d.9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(1.2+3.8)*2*0.25	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
136	KNR 2-02 d.9 1116-02 analogia	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS grubości 3-5 mm	m ²		
		1.2*3.8	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe.							
2	Roboty murarskie i tynkarskie.							
3	Roboty malarskie.							
4	Okładziny ściennie.							
5	Stolarka drzwiowa.							
6	Posadzki.							
7	Piwnica.							
8	Prace związane z zabezpieczeniem pożarowym klatek schodowych.							
9	Rozprężalnia.							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: