

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 313384-2013 z dnia 2013-08-05 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Płock

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w salach chorych i pomieszczeniach towarzyszących na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w budynku B II piętra na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku 28 szt. okien. Głównym...

Termin składania ofert: 2013-08-20

---

---

**Numer ogłoszenia: 157075 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 313384 - 2013 data 05.08.2013 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w salach chorych i pomieszczeniach towarzyszących na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w budynku B II piętra na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku 28 szt. okien. Głównym elementem koncepcji jest wymiany stolarki okiennej wykonanej z zimnego aluminium na okna z PCV. Zakres robót obejmuje: - demontaż zewnętrznych podokienników blaszanych. Zdemontowane podokienniki blaszane należy odzyskać w sposób zapobiegający uszkodzeniu - w celu ich ponownego montażu. - wykucie istniejących jedno skrzynkowych okien zimnego aluminium. - dostawa i montaż w gotowych otworach okien minimum pięciokomorowych ze wzmocnionego PCV szkolnych zestawem dwuszybowym o wsp.  $K= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , poprzeczki w oknie z równym podziałem, współczynnik przenikania ciepła profilu ościeżnicy i skrzydła nie większy niż  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , okucia obwiedniowe umożliwiające dwukierunkowe otwieranie rozwieralno i uchylne oraz mikrowentylację przynajmniej w jednym skrzydle, szpros konstrukcyjny oszerokości profilu, w kolorze białym z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili - Zestaw stolarki okiennej. - montaż zdemontowanych podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej, - demontaż i montaż tych samych parapetów wewnętrznych (kamienia) - uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi w odpowiednich kolorach dopasowanych do już istniejących. Zadanie obejmuje: - wymianę 16 sztuk okien jednoskrzydłowych z zimnego aluminium o wymiarach 102 - 105 x 138 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - wymianę 8 sztuk okien jednoskrzydłowych z

zimnego aluminium o wymiarach 106-108 × 139 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - wymianę 4 sztuk okien jednoskrzydłowych z zimnego aluminium o wymiarach 148 x 119 cm z zamianą na dwuskrzydłowe o wymiarach jednego skrzydła 74 × 59,5 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w sposób zapobiegający uszkodzeniu - wszystkie okna otwierane do wewnątrz.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w salach chorych i pomieszczeniach towarzyszących na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w budynku B II piętra na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku 28 szt. okien. Głównym elementem koncepcji jest wymiany stolarki okiennej wykonanej z zimnego aluminium na okna z PCV. Zakres robót obejmuje: - demontaż zewnętrznych podokienników blaszanych. Zdemontowane podokienniki blaszane należy odzyskać w sposób zapobiegający uszkodzeniu - w celu ich ponownego montażu. - wykucie istniejących jedno skrzynekowych okien zimnego aluminium. - dostawa i montaż w gotowych otworach okien minimum pięciokomorowych ze wzmocnionego PCV szklanych zestawem dwuszybowym o wsp. min.  $K= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , poprzeczki w oknie z równym podziałem, współczynnik przenikania ciepła profilu ościeżnicy i skrzydła nie większy niż  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , okucia obwiedniowe umożliwiające dwukierunkowe otwieranie rozwieralno i uchylne oraz mikrowentylację przynajmniej w jednym skrzydle, szpros konstrukcyjny oszerokości profilu, w kolorze białym z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili - Zestaw stolarki okiennej. - montaż zdemontowanych podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej, - demontaż i montaż tych samych parapetów wewnętrznych (kamienia) - uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi w odpowiednich kolorach dopasowanych do już istniejących. Zadanie obejmuje: - wymianę 16 sztuk okien jednoskrzydłowych z zimnego aluminium o wymiarach 102 - 105 x 138 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - wymianę 8 sztuk okien jednoskrzydłowych z zimnego aluminium o wymiarach 106-108 × 139 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - wymianę 4 sztuk okien jednoskrzydłowych z zimnego aluminium o wymiarach 148 x 119 cm z zamianą na dwuskrzydłowe o wymiarach jednego skrzydła 74 × 59,5 cm na okna rozwieralno-uchylne + mikrowentylacja z PCV - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w sposób zapobiegający uszkodzeniu - wszystkie okna otwierane do wewnątrz.