

L.P.	Opis zakresu remontu	Parter		
		Jedno: miary	Ilość	
1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowych pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie sufitów	m ²	1825,60	
2.	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	36	
3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i ościeżnic	m ² / szt.	43,2/24	
4.	Rozebranie ścianek działowych- 40 m ² , demontaż odbojnic drewnianych , demontaż wykładzin korytarz – 130 m ² ,	m ²		
6.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo – kartonowymi wraz z montażem 3 drzwi i ościeżnic	m ²	31	
7.	Obudowa elementów konstrukcji płytami karton gips (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne)	m ²	22	
8.	Przygotowanie powierzchni podłoża podłogi warstwą wyrównującą i wyglądającą	m ²	130	
9.	Wykonanie wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett + zgrzewanie	m ²	135	
10.	Remont łazienki	kpl.	2	
11.	Remont łazienki dla niepełnosprawnych	kpl.	1	
12.	Wymiana punktów oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego gniazd wyłączników we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach,	szt.	70	
13.	Wywiezienie gruzu	m ³	30	
	Razem poz. 1-13:			
14.	Ułożenie polbruk z krawężnikami na podsypce – z polbruk Zamawiającego (55,0 x 2,50)	m ²	137,50	
15.	Utylizacja płytek chodnikowych	m ³	40	